

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dzwonnica			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	4,5*11*2,5	m ²	123,750	
				RAZEM	123,750
2	KNR AT-37	Iniekcja wzmacniająca i uszczelniająca żywicą epoksydową Denepox40 rys su- chych i wilgotnych o rozwarości >0,1 mm z zastosowaniem pakierów iniekcyj- nych w elemencie konstrukcji o grubości do 0,5 m	m		
d.1	0101-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR AT-37	Iniekcja wzmacniająca i uszczelniająca żywicą epoksydową Denepox40 rys su- chych i wilgotnych o rozwarości >0,1 mm z zastosowaniem pakierów iniekcyj- nych - dodatek za 0,1 m grubości ponad 0,5 m	m		
d.1	0101-02	Krotność = 3 4,5*4,5	m	20,250	
				RAZEM	20,250
4	KNR-W 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni po- nad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-06	18*1,5	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1	0102-03	27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01	poz.1	m ²	123,750	
				RAZEM	123,750
7	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01	poz.1	m ²	123,750	
				RAZEM	123,750
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch- niowa	m ²		
d.1	0201-02	poz.1	m ²	123,750	
				RAZEM	123,750
9	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskie- go stopnia zasolenia	m ²		
d.1	0201-03	poz.1	m ²	123,750	
				RAZEM	123,750
10	KNR AT-26	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm	m		
d.1	0306-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR AT-26	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą dwuskładnikową	m		
d.1	0306-03	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNR 19-01	Wykonanie i montaż podokienników o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1	0584-06	(18*2)*0,2	m ²	7,200	
	analogia			RAZEM	7,200
13	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po- nad 0.5 m ²	m ²		
d.1	1214-02	1,7*1,5*2*2	m ²	10,200	
				RAZEM	10,200
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08	1,7*1,5*2*2	m ²	10,200	
				RAZEM	10,200
2		Parkan			
15	KNR 4-04	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cemento- wej powyżej terenu	m ³		
d.2	0201-09	200*0,6*1	m ³	120,000	
				RAZEM	120,000
16		Oczyszczenie kamieni po demontażu	m ³		
d.2	kalk. własna	200*0,6*1	m ³	120,000	
				RAZEM	120,000
17	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0301-04	200*0,7*0,2	m ³	28,000	
				RAZEM	28,000
18	KNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.2	0101-01	200*0,3*2	m ²	120,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. do 14 mm 200*4*0,808	kg	RAZEM	120,000
			kg	646,400	
20	KNNR 2 d.2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 200*0,8*0,3	m ³	RAZEM	646,400
			m ³	48,000	
21	KNNR 2 d.2 0603-02	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo 200*0,65	m ²	RAZEM	48,000
			m ²	130,000	
22	KNNR 2 d.2 0302-01 analogia	Ściany murowane z kamienia - odbudowa 200*0,65	m ³	RAZEM	130,000
			m ³	130,000	
23	KNNR 2 d.2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 200*0,4	m ²	RAZEM	130,000
			m ²	80,000	
24	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. do 14 mm 200*5*0,808	kg	RAZEM	80,000
			kg	808,000	
25	KNNR 2 d.2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycy- nym 200*0,8*0,12	m ³	RAZEM	808,000
			m ³	19,200	
				RAZEM	19,200

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
W WODYNIACH
UL. KOŚCIELNA 1A, 08-117 WODYNIE
NIP: 821 191 68 98, REGON: 040006282
TEL. 604 262 907

Ks. Krzysztof Buczyński
Ks. B. Prochoczek